

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni 4-torowej przy Szkole Podstawowej nr 18
ETAP I - drenaż boiska oraz montaż bramek do futbolu amerykańskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra
dz. nr 389/1, 389/2, 387/3, 387/7 obręb 25
INWESTOR : Gmina o statusie miejskim Zielona Góra
Szkoła Podstawowa nr 18
ADRES INWESTORA : ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2012-09-06

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze	1	1
2	Roboty ziemne	2	7
3	Wyposażenie	8	13
4	Drenaż	14	16
5	Linie kablowe	17	17

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-25	ST. 1	Rozbiórka ogrodzenia	m ²		
d.1	0307-03 kalk. własna		150	m ²	150,00	
					RAZEM	150,00
2			Roboty ziemne			
2	KNR-W 2-01	ST. 1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.2	0115-01		270,95	m ³	270,95	
					RAZEM	270,95
3	KNR-W 2-01	ST. 1	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m (dokop pod drenaż i rurę osłonową)	m ³		
d.2	0310-0201 kalk. własna		81,29	m ³	81,29	
					RAZEM	81,29
4	KNR-W 2-01	ST-1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0211-02		189,67	m ³	189,67	
					RAZEM	189,67
5	KNR-W 2-01	ST. 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na wysypisko	m ³		
d.2	0208-03 0210-04		117,47	m ³	117,47	
					RAZEM	117,47
6	wycena indywidualna	ST. 1	Koszty składowania ziemi na wysypisku	m ³		
d.2			117,47	m ³	117,47	
					RAZEM	117,47
7	KNR-W 2-01	ST. 1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.2	0312-0201 kalk. własna		153,49	m ³	153,49	
					RAZEM	153,49
3			Wyposażenie			
8	KNR 2-23	ST. 5	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego wraz z wykonaniem wykopu i wywiezieniem urobku na wysypisko	m ³		
d.3	0308-03 kalk. własna		1,37	m ³	1,37	
					RAZEM	1,37
9	wycena indywidualna	ST. 5	Koszty składowania ziemi na wysypisku	m ³		
d.3			1,37	m ³	1,37	
					RAZEM	1,37
10	KNR 2-23	ST. 5	Osadzenie tulei do słupków do bramek futbolu amerykańskiego	szt.		
d.3	0309-06 kalk. własna		2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
11	KNR 2-23	ST. 5	Ustawienie w gotowych otworach bramek do futbolu amerykańskiego	szt.		
d.3	0310-04 kalk. własna		2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
12	wycena indywidualna	ST. 5	Montaż pylonów w kolorze czerwonym lub pomarańczowym	szt.		
d.3			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
13	wycena indywidualna	ST. 5	Montaż pylonów dodatkowych w kolorze czerwonym lub pomarańczowym	szt.		
d.3			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
4			Drenaż			
14	KNR-W 2-01	ST. 7	Drenaż - podsypka filtracyjna z pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
d.4	0609-07 kalk. własna		70,48	m ³	70,48	
					RAZEM	70,48

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4	KNR 9-20 0402-01	ST. 7	Drenaż z rury elastycznej o średnicy zewn. 50 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce 391,56	m m	391,56	
					RAZEM	391,56
16 d.4	KNR-W 2- 01 0609-07	ST. 7	Drenaż - obsypka filtracyjna z pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 46,99	m ³ m ³	46,99	
					RAZEM	46,99
5			Linie kablowe			
17 d.5	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK 75 90	m m	90,00	
					RAZEM	90,00